



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1036688-65	<b>GESTOR</b> Ministério do Esporte	<b>PROGRAMA</b>	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b>	<b>OBJETO</b> Implantação e Modernização da Infraestrutura Esportiva				
<b>PROponente / Tomador</b> Município de Canguçu		<b>MUNICÍPIO / UF</b> Canguçu/RS	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b>				
<b>DATA BASE</b> ago-18	<b>DESON.</b> Sim	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b> Porto Alegre / RS	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	<b>BDI 1</b> 26,37%	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA</b>									<b>7.697,30</b>
<b>1.</b>			<b>MATERIAIS PARA SPDA</b>					-	<b>7.697,30</b>
1.1.	SINAPI-i	39129	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO	UN	40,00	0,71	BDI 1	0,90	36,00
1.2.	SINAPI-i	34643	CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM	UN	10,00	11,52	BDI 1	14,56	145,60
1.3.	SINAPI-i	3379	TEM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	10,00	38,61	BDI 1	48,79	487,90
1.4.	SINAPI-i	2685	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUYA	M	30,00	4,04	BDI 1	5,11	153,30
1.5.	SINAPI-i	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	80,00	0,24	BDI 1	0,30	24,00
1.6.	SINAPI-i	1577	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	10,00	1,90	BDI 1	2,40	24,00
1.7.	SINAPI-i	867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	M	120,00	22,55	BDI 1	28,50	3.420,00
1.8.	SINAPI-i	863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	90,00	16,19	BDI 1	20,46	1.841,40
1.9.	COTAÇÃO	COT 1	TAMPA FERRO FUNDIDO COM ESCOTILHA 300MM	UNIDADE	10,00	78,88	BDI 1	99,68	996,80
1.10.	COTAÇÃO	COT 2	CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPensa 1"	UNIDADE	10,00	20,20	BDI 1	25,53	255,30
1.11.	COTAÇÃO	COT 3	CONECTOR MEDIÇÃO 4 PARAFUSOS	UNIDADE	10,00	18,28	BDI 1	23,10	231,00
1.12.	COTAÇÃO	COT 33	PRESILHA DE COBRE TIPO "U"	UNIDADE	40,00	1,00	BDI 1	1,26	50,40
1.13.	COTAÇÃO	COT 333	(PARAFUSO 1/4"X40MM, PORCA 1/4", 2-ARRUELAS LISAS 1/4" E 1-ARRUELA DE PRESSÃO 1/4") MATERIAL DE METAL NÃO OXIDAVEL OU INOX.	CONJ.	10,00	2,50	BDI 1	3,16	31,60

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Canguçu/RS

Local

24 de junho de 2020

Data

Nome: Lucas Born Pureza

Título: Engenharia Elétrica

CREA/CAU RS-161139

ART/RRT: 9865808